
PRZEDMIAR - SZYB WINDOWY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie - Zdroju
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa dz. nr 47
INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2017

Poziom cen : III KW. 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-	m ³		
d.1	0301-02	mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - WYKOP POD PŁYTĘ SZYBU	m ³	6.250	
		2.5*2.5*1			
				RAZEM	6.250
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01		m ³	1.250	
		2.5*2.5*0.2			
				RAZEM	1.250
3	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastoso-	m ³		
d.1	0204-02	waniem pompy do betonu	m ³	1.512	
		2.1*2.4*0.3			
				RAZEM	1.512
4	KNR 4-04	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg.na zaprawie ce-	m ²		
d.1	0107-03	mentowo-wapiennej - ROZEBRANIE STOPU NAD PIWNICĄ	m ²	5.250	
		2.5*2.1			
				RAZEM	5.250
5	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych ROZEBRANIE STROPU NAD PAR-	m ²		
d.1	0405-01	TEREM I 1PIĘTREM	m ²	10.500	
		2.5*2.1*2			
				RAZEM	10.500
6	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe ROZEBRANIE STROPU	m ²		
d.1	0406-01	NAD PARTEREM I 1PIĘTREM	m ²	10.500	
		2.5*2.1*2			
				RAZEM	10.500
7	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych ROZEBRANIE STROPU NAD PARTEREM I	m		
d.1	0406-05	1PIĘTREM	m	10.500	
		2.5*2.1*2			
				RAZEM	10.500
8	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	kg		
d.1	0259-04	żebrowane - CAŁOŚĆ SZYBU	kg	2242.900	
		2242.9			
				RAZEM	2242.900
9	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem	m ²		
d.1	0207-04	pompy do betonu	m ²	86.242	
	0207-07				
		10.7*(2.1*2+1.93*2)			
				RAZEM	86.242
10	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy	m ²		
d.1	0217-02	do betonu	m ²	4.053	
		2.1*1.93			
				RAZEM	4.053
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -	m ²		
d.1	0604-05	pierwsza warstwa	m ²	6.300	
		1.5*(2.1*2)			
				RAZEM	6.300
12	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -	m ²		
d.1	0604-06	druga i następna warstwa	m ²	6.300	
		1.5*(2.1*2)			
				RAZEM	6.300
2		DOSTAW I MONTAZ WINDY			
13		DOSTAWA I MONTAŻ WINDY	kpl.		
d.2	wycena indy-		kpl.	1.000	
	widualna				
	1			RAZEM	1.000