


UWAGA !!!

- projekt wykonawczy wnętrza przygotowany na podstawie projektu budowlanego (BĘZ TYNKÓW) - dodane zostały 15 mm po obwodzie ścian;
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty a meble i sprzęty niezbędne certyfikaty, zgodne z wymaganiami dotyczącymi wnętrza przedszkolnych;
- drewniane i trzewopochodne materiały wykończeniowe stosować wyłącznie z właściwościami antydziałającymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), alternatywnie pokrywając regularnie uniepalniającem - wymaga to koniecznie konsultacji z Inspektorem Szkoły Pożarnej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami bakterioobojnymi i grzybobójnymi oraz łatwo zmywalne;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugenerowana f. ceramizana) a powierzchnie białe w zasiegu dookoła dzieci sugerowane są malować lakierem matowym, zmywalnym (sugenerowana f. ceramizana z odpowiednim atestem)
- meble wolnostojące usytuowane w strefie drogi ewakuacyjnej) wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub trzupnodanych za zgodą Inspektora Szkoły Pożarnej)
- wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załączonej do projektu,

- rozwiązania konstrukcyjne, mocowania mebli i sprzętów są wyłącznie opcjonalne lub schematyczne i mogą zostać dostosowane przez wykonawcę, uwzględniając wysoki poziom estetyki i odnosząc się do określonego w projekcie koncepcyjnym wyglądu,
- przekroje poprzeczne drewnianych listew, kantówek, list, mogą zostać w niewielkim stopniu różnić się od podanych konstrukcyjnie, jeśli nie wpłynęło to negatywnie na dot. wytrzymałość (jeśli tak, to sugerowane jest skonsultowanie rozwiązania z autorem projektu),
- wysokość stolików i krzesełek do konkretnych sal nie zostały zdefiniowane, a projekt wnętrza i wymagają indywidualnego określenia wykonanego przez inwestora na etapie zamawiania wyposażenia,
- wszystkie krawędzie i narożniki zabudów stolarskich powinny być zaokrąglone w celu zabezpieczenia dzieci przed uderzeniem w ostry element wyposażenia wnętrza (r=5 mm, do uzgodnienia z konserwatorem),
- w przypadku wyboru wolnostojących mebli dla dzieci (typu szafki) o innych wymiarach niż te podane w projekcie wnętrza, należy bezwzględnie skorygować wymiary otaczających je zabudów stolarskich oraz zwyfikować ich ilość i całościowo wymiary pod kątem możliwości przestrzennych w pomieszczeniach,
- z powodu błędów i nieścisłości w projekcie architektonicznym, dotyczących zestawienia drzwi wewnętrznych (wielokrotnie brak zgodności pomiędzy rzutami, widokami, mekaniem i oznaczeniami) WSKRZYSTAJĄCYCH DO WYKONANIA PRAC ZAKREŚLONYCH DREWNIANĄ lub podobnym, w wypadku sprawdzenia na budowie (dotyczy to zwłaszcza prac stolarskich - listwy, lamperie, list, oraz płytek ceramicznych na ścianach łazienek).

INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ		
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJU		
TEMAT RYS.	Projekt wykonawczy wnętrz		1:50
TYTUŁ RYS.	SALA PRZEDSZKOLNA 310 POZIOM 2		 PRACOWNIA CGL ARCHITEKTURA WNĘTRZ
PROJEKT	mgr arch. wnętrz Karolina Golec dr arch. wnętrz Radosław Czerniejewski		
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.			Nr 47