

UWAGA !!!!

- **PROJEKT WC NPS Z POZIOMU 0 JEST WYZNACZNIKIEM DO WYKONANIA WC NPS NA POZIOMIE 1 ORAZ 2.**

- WYMIARY POZIOME PODANE Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH ORAZ TYNKU (przyjęto 2x15mm)
- WYMIARY PIONOWE UWZGLĘDNIAJĄ POSADZKĘ (zachować H=300cm od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)

1 UMYWALKA Z MISĄ PROSTOKĄTNĄ, Z OTWOREM, BEZ PRZELEWU, MOCOWANA NA ŚRUBACH; DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wym.: gl. 55cm, szer. 65cm, kolor biały

2 SYFON UMYWALKOWY PODTYNKOWY, model dostosowany do umywalki

3 BATERIA UMYWALKOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, stojąca, z uchwytem, lekarskim i mieszaczem ceramicznym, wykończenie CHROM

4 LUSTRO UCHYLNE Z UCHWYTEM DO REGULACJI KĄTA NACHYLENIA, kształt prostokątny, wymiary: 600x450mm

5 MISKA USTĘPOWA LEJOWA, WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYSOKOŚĆ MISKI 45-50 cm (ODPŁYW WG PROJEKTOWANEJ INSTALACJI) + STELAŻ ZE SPLUCZKĄ I PRZYCISK SPUKUJĄCY kolor biały, przycisk biały, deska biała

6 PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE 300x600mm; kolor BIAŁY, wykończenie w polsku, fuga BIAŁA

7 ŚCIANA MALOWANA FARBĄ CERAMICZNĄ w kolorze BIAŁYM oraz pokryta GRAFIKĄ; wg projektu identyfikacji

8 ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK; obudowa z tworzywa sztucznego, kolor BIAŁY, wymiary: wys. 302x253x153mm, włączana automatycznie,

9 POSADZKA PCV W PŁYTKACH, wzór: jasne drewno, jednolite kolorystycznie, bez wzorów w formie rustykalnych seków, bez efektów bielenia, bez wyraźnej fugi, wymiar płytki.: 20x122cm


10 PORECZ PROSTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dł. 600 mm, stal nierdzewna o powierzchni matowej, elementy poręczy w kolorze BIAŁYM, mocowana do ściany,

11 PORECZ UCHYLNA ŁUKOWA STOJĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, długość poręczy 550mm, wym. płyty montażowej z 4 otworami: 140x200x6mm, kolor CHROM

12 PORECZ UCHYLNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH do umywalki, długość 600 mm, stal nierdzewna matowa z białą, gładką, twardą pianką PUR,

13 POSADZKA PCV W PŁYTKACH, wzór: jasne drewno, jednolite kolorystycznie, bez wzorów w formie rustykalnych seków, z powodu błędów i niedociągłości w projekcie architektonicznym, dotyczących zestawienia drzwi wewnętrznych (wielokrotny brak zgodności pomiędzy rzutami, widokami, metkami i zestawieniem zbiorczym) WSZYSTKIE WYMIARY ŚCIAN POMIĘDZY DRZWIAMI podane są w przybliżeniu i wymagają sprawdzenia na budowie (dotyczy to zwłaszcza prac stolarskich - listwy, lampy itp. oraz płytek ceramicznych na ścianach białej)

* OSIĄ UKŁADU PŁYTEK JEST FUGA



UWAGA !!!

- projekt wykonawczy wnętrz przygotowany na podstawie projektu budowlanego (BEZ TYNKÓW) - dodane zostało 15 mm po obwodzie ścian;
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty a meble i sprzęty niezbędne certyfikaty, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wnętrz przedskolnych;
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), alternatywnie pokrywać regulamnie uniepalniaczem - wymaga to koniecznie konsultacji z Inspektorem Straży Pożarnej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami bakterioobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna), a powierzchnie białe w zasięgu dostępu dzieci sugerowane jest malować lakierem bezbarwnym, zmywalnym (bezwzględnie z odpowiednim atestem)
- meble wolnostojące usytuowane w strefie drogi ewakuacyjnej wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub trudnopalnych za zgodą Inspektora Straży Pożarnej)
- wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załączonej do projektu,
- rozwiązania konstrukcyjne, mocowania mebli i sprzętów są wyłącznie opcjonalne lub schematyczne i mogą zostać dostosowane przez wykonawcę, uwzględniając wysoki poziom estetyki i odnosząc się do określonego w projekcie koncepcyjnym wyglądu,
- przekroje poprzeczne drewnianych listew, kantówek itd. mogą zostać w niewielkim stopniu zmienione z powodów konstrukcyjnych, jeśli nie wpłynie to radykalnie na efekt wizualny (jeśli tak, to sugerowane jest skonsultowanie rozwiązania z autorami projektu),
- wysokość stołków i krzesełek do konkretnych sal nie zostały zdefiniowane w projekcie wnętrz i wymagają indywidualnego określenia wykonanego przez inwestora na etapie zamawiania wyposażenia,
- wszystkie krawędzie i narożniki zabudów stołarskich powinny być zaokrąglone w celu zabezpieczenia dzieci przed uderzeniem w ostry element wyposażenia wnętrza (r=5 mm, do ustalenia z wykonawcą)
- w przypadku wyboru wolnostojących mebli dla dzieci (typu szafka) o innych wymiarach niż te podane w projekcie wnętrza, należy bezwzględnie skorygować wymiary otaczających je zabudów stołarskich oraz zwerifikować ich ilość i całosciowe wymiary pod kątem możliwości przestrzennych w pomieszczeniach;
- z powodu błędów i niedociągłości w projekcie architektonicznym, dotyczących zestawienia drzwi wewnętrznych (wielokrotny brak zgodności pomiędzy rzutami, widokami, metkami i zestawieniem zbiorczym) WSZYSTKIE WYMIARY ŚCIAN POMIĘDZY DRZWIAMI podane są w przybliżeniu i wymagają sprawdzenia na budowie (dotyczy to zwłaszcza prac stolarskich - listwy, lampy itp. oraz płytek ceramicznych na ścianach białej)

INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE-ZDROJU	
TEMAT RYS.	Projekt wykonawczy wnętrz	1:20
TYTUŁ RYS.	WC NPS 123	
PROJEKT	mgr arch.wnętrz Karolina Golec dr arch.wnętrz Radosław Czerniejewski	
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.		Nr 21