



LEGENDA:

- powierzchnia poza opracowaniem projektu wnetrz
- WYKŁADZINA PCV, w płytkach, wzór drewnopodobny, jasny kolor drewna w ciepłym odcieniu, bez rustykalnych wzorów (jesion lub dąb), wym. płytki 20x122cm, gr. płytki 2,5 mm (COKÓŁ SYSTEMOWY PCV W KOLORZE JASNEGO DREWNA)
- WYKŁADZINA DYWANOWA, w płytkach 50x50cm, grubość runa odpowiednia do przestrzeni użytkowej publicznej, kolor jasno szary, jednolity bez żadnego wzoru; wykładzina MUSI posiadać wszystkie niezbędne atesty i spełniać wymagania adekwatne do placówki dydaktycznej (COKÓŁ SYSTEMOWY W KOLORZE SZARYM)

UWAGA: PODANE WYMIARY DOTYCZĄ ŚCIAN WYKONCZONYCH TYNKIEM. PRZYJĘTO GRUBOŚĆ TYNKU 15mm. W TOALETACH I WC DODANE ZOSTAŁO 15 mm NA CERAMIKĘ, ORAZ 15mm NA TYNK.

- METRAŻ WYKŁADZIN NA PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI POZIOMU 0 :**
1. WYKŁADZINA PCV: 559,8 m² + klatka schodowa (ok. 27,6m²) + odpowiedni zapas (metraż posadzki klatki schodowej powinien być zinwentaryzowany przez wykonawcę)
 2. WYKŁADZINA DYWANOWA: 79,5 m² + odpowiedni zapas

UWAGA !!!

- projekt wykonawczy wnetrz przygotowany na podstawie projektu budowlanego (BEZ TYNKÓW) - dodane zostało 15 mm po obwodzie ścian;
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty, a meble i sprzęty niezbędne certyfikaty, zgodne z wymaganiami dotyczącymi wnetrz przedszkolnych;
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), alternatywnie pokrywać regularnie niepalniaczem - wymaga to koniecznej konsultacji z Inspektorem Straży Pożarnej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami bakteriobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne;
- wszystkie ślasy malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna), a powierzchnie białe w zasięgu dostępu dzieci sugerowane jest malować lakierem bezbarwnym, zmywalnym (bezwzględnie z odpowiednim atestem)
- meble wolnostojące usytuowane w strefie drogi ewakuacyjnej wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub trudnopalnych za zgodą Inspektora Straży Pożarnej)
- wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załączonej do projektu,
- rozwiązania konstrukcyjne, mocowania mebli i sprzętów są wyłącznie opcjonalne lub schematyczne i mogą zostać dostosowane przez wykonawcę, uwzględniając wysoki poziom estetyki i odnosząc się do określonego w projekcie koncepcyjnym wyglądu,
- przekroje poprzeczne drewnianych listew, kantówek itd. mogą zostać w niewielkim stopniu zmienione z powodów konstrukcyjnych, jeśli nie wpłynie to radykalnie na efekt wizualny (jeśli tak, to sugerowane jest skonsultowanie rozwiązania z autorami projektu),
- wysokości stolików i krzesełek do konkretnych sal nie zostały zdefiniowane w projekcie wnetrz i wymagają indywidualnego określenia wykonanego przez inwestora na etapie zamawiania wyposażenia,
- wszystkie krawędzie i narożniki zabudów stolarskich powinny być zaakrąglone w celu zabezpieczenia dzieci przed uderzeniem w ostry element wyposażenia wnetrz (r=5 mm, do ustalenia z wykonawcą)
- w przypadku wyboru wolnostojących mebli dla dzieci (typu szafka) o innych wymiarach niż te podane w projekcie wnetrz, należy bezwzględnie skorygować wymiary otaczających je zabudów stolarskich oraz zweryfikować ich ilość i całociowe wymiary pod kątem możliwości przestrzennych w pomieszczeniach,
- z powodu błędów i nieścisłości w projekcie architektonicznym, dotyczących zestawienia drzwi wewnętrznych (wielokrotny brak zgodności pomiędzy rzutami, widokami, metkami i zestawieniem zbiorczym) WSZYSTKIE WYMIARY ŚCIAN POMIĘDZY DRZWIAMI podane są w przybliżeniu i wymagają sprawdzenia na budowie (dotyczy to zwłaszcza prac stolarskich - listwy, lampierie itd. oraz płytek ceramicznych na ścianach toalet).

INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE-ZDROJU	
TEMAT RYS.	Projekt wykonawczy wnetrz	1:100
TYTUŁ RYS.	UKŁAD POSADZKI POZIOM 1	
PROJEKT	mgr arch.wnetrz Karolina Golec	
	dr arch.wnetrz Radosław Czerniejewski	
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.		Nr 05