


UWAGA !!!!

- WYMIARY POZIOME PODANE Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH ORAZ TYNKU (przyjęto 2x15mm)
- WYMIARY PIONOWE UWZGLĘDNIAJĄ POSADZKĘ (zachować H=300cm od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | UMYWALKA Z MISĄ PROSTOKĄTNĄ, z OTWOREM, z PRZELEWEM, MOCOWANA NA ŚRUBACH; wym.: gl. 35cm, szer. 45cm, kolor biały | 8 | BRODZIK KWADRATOWY 90x90cm, ZE ZINTEGROWANĄ OBUJĄDĄ, kolor BIAŁY, do kompletowania z nogami do brodzików |
| 2 | SYFON UMYWALKOWY DEKORACYJNY, OWALNY, CHROM, model dostosowany do umywalki | 9 | ZESTAW PRYSZNICOWY, kolor BIAŁY, montaż ścienny, wraz z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, kolor BIAŁY, jednouchwyłowa, montaż naścienny, |
| 3 | BATERIA UMYWALKOWA, jednouchwyłowa DN 10, kolor BIAŁYchrom, montaż jednouchwyłowy, stojący, klasa przepływu Z | 10 | ŚCIANA MALOWANA FARBĄ CERAMICZNĄ w kolorze BIAŁYM oraz pokryta GRAFIKĄ, wg projektu identyfikacji |
| 4 | LUSTRO WPUSZCZANE W PŁYTKI; wymiary wg rysunku, | 11 | PÓŁKA NA KUBECKI, wymiary wg rysunku, płyta gr. 18-22 mm wodoodporna, w kolorze BIAŁYM |
| 5 | MISKA USTĘPOWA WISZĄCA, WYSOKOŚĆ 33cm (ODPIŁY W G PROJEKTOWANEJ INSTALACJI) + STELAŻ ZE SPŁUCZKĄ I PRZYSZKÓ SPŁUKUJĄCY kolor biały, przycisk biały, deska biała | 12 | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE kolor BIAŁY, wymiary: wys.265mm, szer. 255mm, gl.120mm |
| 6 | PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE 300x600mm; kolor BIAŁY, wykończenie w połysku, fuga BIAŁA | 13 | POSADZKA PCV W PŁYTKACH, wzdr: jasne drewno, jednolite kolorystycznie, bez wzorów w formie rustykalnych seków, bez efektów bielenia, bez wyraźnej fugi, wymiar płytki.: 20x122cm |
| 7 | DRZWI I ŚCIANY DZIAŁOWE WC SYSTEMOWE; płyta z laminatu kompaktowego HPL 10-12mm; kolor płyty POMARAŃCZOWY, kolor uchwyłw BIAŁY, kolor zawiasów i elementów mocujących BIAŁYCHROM/SZARY | | |

* OSIĄ UKŁADU PŁYTEK JEST FUGA



ZNACZNIK informujący o kierunku układania płytek ceramicznych

UWAGA !!!

projekt wykonawczy wnętrz przygotowany na podstawie projektu budowlanego (BEZ TYNKÓW), dodane zostało 15 mm po obwodzie ścian; wszystkie zastosowane materiały wykonawcze, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty a meble i sprzęt niezbędne certyfikaty, zgodne z wymaganiami dotyczącymi wnętrz przedkołowych; drewniane i drewnopodobne materiały wykończeniowe stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), alternatywnie poliwęglan regulujące przepuszczalność - wymaga to konieczności konsultacji z Inspektorem Straży Pożarnej; stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami bakterobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne; wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana: ceramiczna), a powierzchnie białe w zasięgu dotyku dzieci sugerowane jest malować lakierem bezbarwnym, zmywalnym (bezsłonecznym z odpowiadającym atestem); meble wolnostojące uprzątnąć w strefie drogi ewakuacyjnej wykonawsz wyłącznie z materiałów niepalnych (lub trudnopalnych za zgodą Inspektora Straży Pożarnej); wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załącznej do projektu;

rozwiązania konstrukcyjne, mocowania mebli i sprzętów są wyłącznie opcjonalne lub schematyczne i mogą zostać dostosowane przez wykonawcę, uwzględniając wysoki poziom estetyki i odnosząc się do określonego w projekcie koncepcyjnym wyglądu; przekroje poprzeczne drewnianych łóż, karłówek itd. mogą zostać w niewielkim stopniu zmienione z powodów konstrukcyjnych, jeśli nie wpłynę to negatywnie na efekt wizualny (jeśli tak, to sugerowane jest skonsultowanie rozwiązania z autorami projektu); wysokość ścianek i krawędzi do konkretnych sal nie zostały określone w projekcie wnętrza i wymagają indywidualnego określenia wykonanego przez inwestora na etapie zamawiania wyposażenia; wszystkie krawędzie i narożniki zabudów stołarskich powinny być zaakręcone w celu zabezpieczenia dzieci przed uderzeniem w ostry element wyposażenia wnętrza (r=5 mm, do ustalenia z wykonawcą); w przypadku wyboru wolnostojących mebli dla dzieci (typu szafka) o innych wymiarach niż te podane w projekcie wnętrza, należy bezwzględnie skonsultować wymiary docelowych zabudów stołarskich oraz zweryfikować ich ilość i całokształt wymiarów pod kątem możliwości przeznaczenia w pomieszczeniach; z powodów bezpieczeństwa i niedostatków w projekcie architektonicznym, dotyczących zestawienia drzwi wewnętrznych (wielokrotny brak zgodności pomiędzy rzutami, wskazani, meblami i zestawieniem zbiorczym WSZYSTKIE WYMIARY ŚCIAN POMIĘDZY OKRĘGLAMI podane są w przybliżeniu i wymagają sprawdzenia na budowie (dotyczy to zwłaszcza prac stołarskich - ławy, lampy itd. oraz płytek ceramicznych na ścianach basen);

INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJU	
TEMAT RYS.	Projekt wykonawczy wnętrz	1:20
TYTUŁ RYS.	TOALETA 211 / wzorcowa dla toalety 308 z poziomu 2	
PROJEKT	mgr arch.wnętrz Karolina Golec dr arch.wnętrz Radosław Czerniewiejski	
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.		Nr 36