

WIDOK Z PRZODU, 1:15

WIDOK Z BOKU, 1:15

MOBILNA SZAFKA DO KĄCIKÓW

- wymiary: szer.89,1 x gł.41,5 x wys.61,4 cm
- wykonana z płyty drewnopodobnej w kolorze brzozy

KONSTRUKCJA Z KĄTÓWKI 36x36 mm

- krawędzie kantówek minimalnie zaokrąglić
- kantówki malowane na kolor BIAŁY
- kantówki łączone ze sobą w możliwie niewidoczny sposób
- konstrukcje zabudów TYPU A, B lub C łączone ze sobą i w razie potrzeby kotwione do posadzki

RZUT, 1:15

WIDOK Z PRZODU, 1:15

WIDOK Z BOKU, 1:15

MOBILNA SZAFKA DO KĄCIKÓW

- wymiary: szer. 89,1 x gł. 41,5 x wys. 61,4 cm
- wykonana z płyty drewnopodobnej w kolorze brzozy

KONSTRUKCJA Z KANTÓWKI 36x36 mm

- krawędzie kantówek zaokrąglić
- kantówki malowane na kolor POMARAŃCZOWY
- kantówki łączone ze sobą w możliwie niewidoczny sposób
- konstrukcje zabudów typu A, B lub C łączone ze sobą i w razie potrzeby kotwione do posadzki

RZUT, 1:15

WIDOK Z PRZODU, 1:15

WIDOK Z BOKU, 1:15

RZUT, 1:15

MOBILNA SZAFKA DO KĄCIKÓW


- wymiary: szer.89,1 x gł.41,5 x wys.61,4 cm
- wykonana z płyty drewnopodobnej w kolorze brzozy

KONSTRUKCJA Z KĄTÓWKI 36x36 mm

- krawędzie kątówek zaokrąglić
- kątówki malowane na kolor BIAŁY
- kątówki łączone ze sobą w możliwie niewidoczny sposób
- konstrukcje zabudów typu A, B lub C łączone ze sobą i w razie potrzeby kotwione do posadzki

- projekt wykonawczy wnętrza przygotowany na podstawie projektu budowlanego (BZĘ TYNKÓW) - dodane zostały 10 mm podoście ścian;
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, które i lakierki powinny zawierać odpowiednie atesty a meble i sprzęt niezbędne kielijaki, zgodne z wymaganiami dotyczącymi wnętrza przedszkolnego;
- drewnian i drewnopodobne materiały wykończeniowe stosować wyłącznie z atestami technicznymi i budowlanymi (zwłaszcza na drożdże ewakuacyjne), alternatywnie pokrywając regularnie uniapalnicznem - wymaga to konieczności konsultacji z Inspektorem Szkoły Pożarnej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami bakteriobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne;
- wszystkie ściany malować wyłącznie jakości farbą zmywalną (sugenerowa (a), ceramizna), a powierzchnie białe w zakresie dostępu dzieci sugenerowane jest malować lakierem bezbarwnym, zmywalnym (beższkodnie z odpowiadającym atestem);
- wszystkie urządzenia umieszczone w strefie drożdż ewakuacyjnych pokrywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub trudnopalnych za zgodą Inspektora Szkoły Pożarnej)
- wszystkie kolory materiału, farb lub id, wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załączonej do projektu,

- rozwiązania konstrukcyjne, mocowania metalu i sprzętów są wyłącznie opcjonalne lub schematyczne i mogą zostać dostosowane przez wykonawcę, uwzględniający wysoki poziom estetyki i odpowiadające się do określonego w projekcie koncepcyjnym wyglądu,
- przekroje poprzeczne drewnianych listew, kąteków i list, mogą zostać w niewielkim stopniu zmienione z powodów konstrukcyjnych, jeśli nie wpynie to radykalnie na efekt wizualny i nie spowoduje istotnego skrócenia trwałości rozwiązania z autorskim projektem,
- wysokości stolarki i krzeseł do konkretnych sal nie zostały zdefiniowane w projekcie wnętrza i wymagają indywidualnego określenia wykonanego przez inwestora na etapie zamawiania wyposażeń,
- wszystkie krawędzie i narożniki zabudów stolarkowych będą zaakręglone w celu zabezpieczenia dzieci przed uderzeniem w ostry element wyposażenia wnętrza ($r=5\text{ mm}$, do ustalenia z wykonawcą),
- w przypadku zabudów nieistotnych metalu dla dzieci (typu szafki) o innych wymiarach niż te określone w projekcie wnętrza, należy bezwzględnie skorygować wymiary określających je zabudów stolarkowych oraz zwyfikować ich ilość i całokształt wymiaru pod kątem możliwości przestrzennych w pomieszczeniach,
- z powodu błędów i nieścisłości w projekcie architektonicznym, dotyczących zestawienia drzwi wewnętrznych (wielokrotny brak zgodności pomiędzy rzutami, widokami, metkami i zestawieniem zbiorczym) WYSTĄSKIE WYMIARY ŚCIAN PODWÓJNE DRZWIAMI podane są z zastrzeżeniem wymagającego sprawdzenia na budowie (dotyczy to zwłaszcza par stolarkich - listwy, które miały być nieobecne).

INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ		
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJU		
TEMAT RYS.	Projekt wykonawczy wnętrz		1:15
TYTUŁ RYS.	MOBILNE SZAFKI W ZABUDOWIE - TYP A,B,C SALE PRZEDSZKOLNE		
PROJEKT	mgr arch. wnętrz Karolina Golec dr arch. wnętrz Radosław Czerniejewski		 PRACOWNIA CGŁ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszystkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.			Nr 32