


UWAGA !!

- projekt wykonawczy wnętrza przygotowany na podstawie projektu budowlanego (BEZ TYNKÓW) - dodane zostało 15 mm po obwodzie ścian;
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty, a meble i sprzęty niezbędne certyfikaty, zgodne z wymaganiami dotyczącymi wnętrza przedszkolnych;
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe stosować wyłącznie z powłoką odporną na uszkodzenia mechaniczne na podłożu ewakuacyjnym, alternatywnie pokrywać regularnie uniapalnierzem - wymaga to konieczne konsultacji z Inspektorem Stazy Pożarnej;
- stosować wyłazłanki tkaniny z właściwościami bakterioobojnymi i grzybobójnymi oraz łatwo zmywalne;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugierowana f. ceramizna), a powierzchnie białe w zasiegu dościerania dzieci sugerowane jest malować lakierem bezbarwnym (bezwodnym) bezwzględnie z odpowiadającym atestem);
- meble wolnostojące usytuowane w strefie drogi ewakuacyjnej) wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub trudnopalnych za zgodą Inspektora Stazy Pożarnej)
- wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załączonej do projektu,

- rozwiązania konstrukcyjne, mocowania mebli i sprzętów są wyłącznie opcjonalne lub schematyczne i mogą zostać dostosowane przez wykonawcę, uwzględniając wysokości poziom estetyczny i odnosząc się do określonego w projekcie koncepcyjnym wyglądu,
- przekroje poprzeczne drewnianych listew, kantówek itd. mogą zostać w niewielkim stopniu zmienione z powodów konstrukcyjnych, jeśli nie wpłynie to radykalnie na efekt wizualny (jeśli tak, to sugerowane jest konsultowanie rozwiązania z autorami projektu),
- wysokości stołków i krzesełek do konkretnych sal nie zostały zdefiniowane w projekcie wnętrza i wymagają indywidualnego określenia wykonanego przez inwestora na etapie zamawiania wyposażenia,
- wszystkie krawędzie i narożniki zabudów stołarskich powinny być zaokrąglone w celu zabezpieczenia dzieci przed uderzeniem w ostry element wyposażenia wnętrza ($r=5\text{ mm}$, do ustalenia z wykonawcą)
- w przypadku wyboru wolnostojących mebli dla dzieci (typy szafki) o innych wymiarach niż te podane w projekcie wnętrza, należy bezwzględnie skorygować wymiary otaczających je zabudów stołarskich oraz zwerifikować ich ilość i calosciowe wymiary pod kątem możliwości przestęśnych w pomieszczeniach,
- z powodu braku i niedostępności w projekcie architektonicznym, dotyczących zestawienia drzwi wewnętrznych (wielokrotność brak zgodności pomiędzy żużłami, widokami, metkami i zestawieniem zbiorczym) **WSZYSTKIE WYMIARY ŚCIAN POMIĘDZY DRZWIAMI** podane są w przybliżeniu i wymagają sprawdzenia na budowie (dotyczy to zwłaszcza par stołarskich - listwy, lamperie itd. oraz płytek ceramicznych na ścianach toalet).

INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ		
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJU		
TEMAT RYS.	Projekt wykonawczy wnętrz		1:50
TYTUŁ RYS.	SALA PRZEDSZKOLNA 317 POZIOM 2		 PRACOWNIA CGA ARCHITEKTURA WNĘTRZ
PROJEKT	mgr arch. wnętrz Karolina Golec dr arch. wnętrz Radosław Czerniejewski		
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.			Nr 48