



UWAGI:

1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE PROFILE BRANŻY SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
4. STUDZIENKI USYTUOWANE POZA DROGAMI WYSTAWIĆ 8 CM PONAD TEREN I OBRUKOWAĆ.
5. POZIOM WŁAZU STUDZIENEK USYTUOWANYCH W DROGACH MUSI BYĆ DOKŁADNIE ZLICOWANY Z POZIOMEM DROGI
6. RUROCIĄGI WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI, W MIEJSCACH KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI ZLIKWIDOWAĆ A POZOSTAŁE W GRUNCIE FRAGMENTY ZAŚLEPIĆ
7. RURY NALEŻY UKŁADAĆ I ŁĄCZYĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ NORMAMI BUDOWLANYMI
8. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE, CELEM ZLOKALIZOWANIA KABLI
9. STUDNIE PREFABRYKOWANE BETONOWE, BETON C35/45, W6.

Uwaga:
Przewody układać na podsypce z piasku o grubości minimum 20 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm.

Legenda:

TEREN PROJEKTOWANY
TEREN ISTNIEJĄCY

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
Opracował:	mgr inż. Paweł Garb	12.2016	-	-		Obiekt, adres: Oczyszczalnia ścieków w m. Świeradów - Zdrój ul.Wiejska 9, 59-850 Świeradów-Zdrój woj. dolnośląskie
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Górak	12.2016	-	-		
Projektował:	-	-	-	-		
Projektował:	mgr inż. D. Korzeniowski	12.2016	MAP/0323/PWBS/15	instal. w zakresie sieci i instal.		
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Chałon	12.2016	MAP/0611/PBS/15	instal. w zakresie sieci i instal.		

Nazwa kontraktu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLO-CHIEF WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ

Tytuł opracowania: TOM II CZ.5 (IM) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY BRANŻA INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE

Tytuł rysunku: PROFIL RUROCIAGU POWIETRZA DO DEZODORYZACJI

WYKONAWCA:
AZE Zając, Kościółek sp. j.
w restrukturyzacji
34-625 SKRZYDLNA 101

Stadium:	Nr. Rejestracyjny	Skala:	Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY	PR-0199	1:100/250	IM/10

Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK AutoCAD LT 2012 PL.
Numer licencji wielostanowiskowej: 361-01838004.
Rysunek jest własnością firmy AZE Zając Kościółek Sp. J. w restrukturyzacji, 34-625 Skrzydlna 101
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.