

- UWAGI:
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
 2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 3. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻY SIECI MIĘDZOBIORCOWE ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 4. STUDENKI USTUDNIENIE POZA DROGAMI WYSTAWIĆ OMI POKAD TEREN I OBRUKOWAĆ
 5. POZIOM WŁAZU STUDENIEK USTUDNIENIOWANYCH W DROGACH MUSI BYĆ DOKŁADNIE ZŁICZONY Z POZIOMI DROGI
 6. RURIACI WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI W MIEJSCACH KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI ZLIWIDOWAĆ, A PODSTRAŁE W GRUNIE FRAGMENTY ZASLEPIĆ
 7. RIERY WALEZY UKŁADAĆ I ŁĄCZYĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ NORMATAMI BUDOWLANIAMI
 8. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRZEGŁĘPY KONTROLNE, CELEM ZLOKALIZOWANIA KABLI
 9. STUDNIE PREFABRYKOWANE BETONOWE, BETON C35/45, W6


Uwaga:
Przewody układać na podsypce z piasku o grubości minimum 20 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm.

Legenda:
TEREN PROJEKTOWANY
TEREN ISTNIEJĄCY

Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	ZAMAWIAJĄCY:
Opisownik: mgr inż. Paweł Gabi	02.2017	-	-	-	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
Opisownik: mgr inż. Małgorzata Góral	02.2017	-	-	-	Oczyszczalnia ścieków w m. Świeradów - Zdrój ul. Miejska 9, 59-450 Świeradów - Zdrój woj. dolnośląskie
Projektownik: mgr inż. D. Korzeniowski	02.2017	MAP/00232/PMB/15	inż. w zakresie inżynierii	-	
Sprawy: mgr inż. Piotr Chabon	02.2017	MAP/00611/PBS/15	inż. w zakresie inżynierii	-	

Nazwa kontraktu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCSZCZALNI ŚCIEKÓW EKOLO-OCHIEF
WIRÓZ Z ROZBUDOWĄ OBIEKTÓW PRZT. UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Tytuł rysunku: TOM II CZ.5 (II) PROJEKT ARCHITEKTURNO-BUDOWAŁY BRANŻA INSTALACJE MIĘDZOBIORCOWE

WYKONAWCA:	Stadium:	Nr. Rejestracyjny	Skala:	Nr. rysunku:
AZE Związek, Kościółek sp. z o.o.	PROJEKT WYKONAWCZY	PRC/199	1:100/250	IM/17
w restrykcjach	Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTOCAD 2012 PL	Numer Kwalifikacji wykonawcy: 3812/2012 PL	Numer Kwalifikacji wykonawcy: 3812/2012 PL	Numer Kwalifikacji wykonawcy: 3812/2012 PL
34-625 SKRZYDŁA 101	Rysunek jest własnością: WYKONAWCA	Wykonawca: WYKONAWCA	Wykonawca: WYKONAWCA	Wykonawca: WYKONAWCA



POZIOM PORÓWNAWCZY	425.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	437.10
RZĘDNA TERENU ISTN.	437.10
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	436.90
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	435.65
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.45
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.00
ŚREDNICA, MATERIAŁ	500 PE SDR17 L=39.66m
ODLEGŁOŚCI	0.00
HEKTOMETRY	0.16