

Przedmiar robót

Oczyszczalnia ścieków w m. Świeradów Zdrój.

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robót: **Przygotowanie placu budowy**

Inwestor: **Gmina Miejska Świeradów-Zdrój**
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

Jednostka opracowująca kosztorys: **AZE Zając, Kościółek Spółka Jawna**
34-625 Skrzydlna 101

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oczyszczalnia ścieków w m. Świeradów Zdrój.		
1.1	Element	Przygotowanie zaplecza		
1	KNR 225/101/1	Ustawienie barakowozów	szt	3,00
2	KNR 225/205/1	Magazyn - wiaty stalowe o konstrukcji rozbiegającej przenośnej pokryte blachą trapezową - budowa	m2	25,00
3	KNR 225/419/1	Słupki do znaków drogowych drewniane - budowa	szt	2,00
4	KNR 225/420/1	Tablica informacyjna budowy	szt	1,00
5	KNR 225/101/2	Demontaż barakowozów	szt	3,00
6	KNR 225/205/2	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbiegającej przenośnej pokryte blachą trapezową - rozebranie	m2	25,00
7	KNR 225/419/4	Słupki do znaków drogowych drewniane - rozebranie	szt	2,00
8	KNR 225/420/3	Demontaż tablicy informacyjnej budowy	szt	1,00
1.2	Element	Wycinka drzew		
9	KNR 1/101/6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65' cm	szt	2,00
10	KNR 1/101/4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45' cm	szt	2,00
11	KNR 1/101/3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35' cm	szt	1,00
12	KNR 1/101/1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15' cm	szt	27,00
13	KNR 1/107/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2' km	mp	3,30
14	KNR 1/107/2	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2' km	mp	12,40
15	KNR 201/111/3	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu ze spalaniem na miejscu	m2	90,00
16	KNR 221/303/5 (1)	Sadzenie drzew liściastych o obwodzie minimum 30 cm na terenie górskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	40,00
17	KNR 221/708/2	Zabezpieczenie nasadzonych drzew R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	40,00
1.3	Element	Tymczasowe drogi dla celów budowy		
18	KNR 201/129/1	Układanie rozbieganie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie koryta	m2	349,20
19	KNR 201/129/2	Układanie rozbieganie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej	m2	349,20
20	KNR 201/129/6	Układanie rozbieganie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3' m2	m2	349,20
21	KNR 201/212/6 (2)	Załadunek i odwóz urobku samochodami samowyładowczymi do 1' km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40' m3, grunt kategorii IV	m3	116,10
22	KNR 201/129/10	Układanie rozbieganie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieganie płyt pełnych o powierzchni ponad 3' m2	m2	349,20
23	KNR 201/129/11	Układanie rozbieganie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, utrzymanie nawierzchni w ciągu 1' miesiąca	m2	349,20
24	Kalkulacja własna	Odzysk płyt po rozbiórce drogi po upływie okresu użytkowania do 1 roku - 60%	m2	-349,20