

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A

DETAL_1



DETAL_2



DETAL_3



DETAL_4





RZUT PIĘTRA



RZUT PARTERU

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJA PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD I SCHODÓW WYKONANE SĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO FARBĄ POLIESTROWĄ STRUKTURALNĄ, ZGODNIE Z OPISEM.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY ŁĄCZĄCE /ŚRUBY, WKRĘTY, PODKŁADKI/ WYKONANE SĄ SE STALI OCYNKOWANEJ, STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ ZGODNIE Z OPISEM.
3. WSZYSTKIE WIDOCZNE SPOINY ELEMENTÓW STALOWYCH SĄ SZLIFOWANE / NIEWIDOCZNE.
4. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWĘDZIE ELEMENTÓW STALOWYCH NALEŻY FAZOWAĆ 0,5-1mm.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO POMALOWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI PŁYTEK STALOWYCH OCYNKOWANYCH I POMALOWANYCH WIELKOŚCI 50X50 cm DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOM. DO KAŻDEGO KOLORU I DO KAŻDEJ FAKTURY NALEŻY WYKONAĆ PO 3 PRÓBKI ZGODNE Z OPISEM.
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI PŁYTEK STALOWYCH O WYMIARACH 50x50 cm ODPOWEDNIO SZLIFOWANYCH DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOM.

OZNACZENIA MATERIAŁÓW

1	ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD I PODKONSTRUKCJA stal ocynkowana malowana proszkowo farbą strukturalną	kolor grafitowy RAL 7016	
2	ELEMENTY ŁĄCZĄCE: ŚRUBY, KOTWY, NAKRĘTKI, PODKŁADKI stal ocynkowana malowana proszkowo farbą strukturalną	kolor grafitowy RAL 7016	

OBIEKT, ZAKRES OPRACOWANIA: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU

NR PROJEKTU: **310**

ADRES: 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ, UL. SANATORYJNA 2

NR DZIAŁEK: dz. nr 24

INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ, 59-850 Świeradów Zdrój, ul. 11-go listopada 35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: isba GRUPA PROJEKTOWA, ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław, t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23, www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

arch. TOMASZ BONIECKI	2/00/DUW
arch. JOANNA STYRYLSKA	186/00/DUW
arch. KRZYSZTOF WOJDAŁA	
arch. HUBERT STELMASIEWICZ	
arch. MARCIN MUSIAŁ	
arch. KAROLINA KUBIS	
arch. KATARZYNA STARZAK	
arch. EMILIA BRANT	

TYTUŁ: DETALE KLATKI SCHODOWEJ

DATA: 02.2016 | SKALA: 1:20 | BRANŻA: A | STADIUM: PW

NR ZESTAWIENIA: 310 | PW | A | 06 | 03 | B