ZESTAWIENIE PRZEGRÓD:

DACH	
D1	84 cm
papa wierzchniego krycia	0.5 cm
papa podkładowa	0.5 cm
izolacja termiczna– wełna mineralna	23 cm
warstwa spadkowa– styropian	0–38 cm
folia PE 0.2	– cm
płyta żelbetowa	20 cm
pustka	37.5 cm
sufit podwieszany monolityczny	2.5 cm
D2	15– 26 cm
dach prefabrykowany żelbetowy	15– 26 cm
płyna lub natryskowa membrana poliuretanowa	0 cm
D3	37.0 cm
papa wierzchniego krycia	0.5 cm
papa podkładowa	0.5 cm
płyta poliuretanowe PIR	18–36 cm
samoprzylepna papa paroizolacyjna	– cm
podkład gruntujący	– cm
płyta żelbetowa	20 cm
pustka	22.5 cm
sufit podwieszany z płyt G–K	2.5 cm
D4	124 cm
papa wierzchniego krycia	0.5 cm
papa podkładowa	0.5 cm
izolacja termiczna– wełna mineralna	23 cm
warstwa spadkowa styropian	0–38 cm
folia PE 0.2	– cm
płyta żelbetowa	20 cm
pustka	77.5 cm
sufit podwieszany z płyt g–k, wodoodporny	2.5 cm

POSADZKI	
P1	29 cm
posadzka betonowa	10.0 cm
folia PE 0.8	– cm
styrodur	12.0 cm
folia PE 0.8	– cm
płyta żelbetowa	10.0 cm
chudy beton	10.0 cm
podsypka zagęszczana do Is=0.95	30.0 cm
P2	73 cm
posadzka betonowa	10.0 cm
styrodur	4.0 cm
płyta żelbetowa	20.0 cm
pustka	36.5 cm
sufit podwieszany z płyt G–K	2.5 cm
P3	48 cm
płyty betonowe	8 cm
podsypka cementowo– piaskowa 1:2	3 cm
kruszywo o ciągłym uziarnieniu	20 cm
grunt stabilizowany cementem C/1,5/2	15 cm
P4	cm
posadzka betonowa	7.0 cm
styrodur	4.0 cm
płyta żelbetowa	20.0 cm
izolacja termiczna z wełnem	17 cm
szczelina wentylacyjna	4 cm
płyta włókno– cementowa	0.8 cm
P5	cm
wycieraczka systemowa wewnetrzna	2 cm
posadzka betonowa	5.0 cm
folia PE 0.8	– cm
styrodur	12.0 cm
folia PE 0.8	– cm
płyta żelbetowa	10.0 cm
P6	cm
wycieraczka systemowa zewnetrzna	3 cm
płyty betonowe	5 cm
podsypka cementowo– piaskowa 1:2	3 cm
kruszywo (granit) o ciągłym uziarnieniu	15 cm
granit lub kruszywo naturalne 0 CBR 20% K>8M/D	10 cm
grunt stabilizowany cementem C/1,5/2	10 cm
P7	19.0 cm
żywica epoksydowa	0 cm
posadzka betonowa	4.0 cm
spocznik schodów żelbetowy	15 cm
P8	19.0 cm
stopnie z prefabrykatów betonowych	4.0 cm
bieg schodów żelbetowy	15 cm

ŚCIANY	
SZ1	32 cm
folia kubełkowa	– cm
styrodur	12.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa	– cm
podwalina żelbetowa	20 cm
izolacja przeciwwilgociowa	– cm
SZ2	48.3 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
bloczki silikatowe	25 cm
izolacja termiczna z wełnem	17 cm
szczelina wentylacyjna	4 cm
płyta włókno–cementowa	0.8 cm
SZ3	57.8 cm
papa wierzchniego krycia	0.5 cm
papa podkładowa	0.5 cm
styrodur	10 cm
bloczki silikatowe	25 cm
izolacja termiczna z wełnem	17 cm
szczelina wentylacyjna	4 cm
płyta włókno–cementowa	0.8 cm
SZ4	52 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
bloczki silikatowe	25 cm
izolacja termiczna z wełnem	17 cm
szczelina wentylacyjna	4 cm
płyta włókno–cementowa	0.8 cm

SZ5	52 cm
podciąg żelbetowy	30 cm
izolacja termiczna z wełnem	17 cm
wykończenie obróbka blacharska	0 cm
SZ6	52 cm
papa wierzchniego krycia	0.5 cm
papa podkładowa	0.5 cm
impregnowane łaty drewniane	3 cm
styrodur	5 cm
fasada systemowa ocieplona	12 cm
szyba	5 cm
SZ7	51.8 cm
podciąg żelbetowy	30 cm
izolacja termiczna z wełnem	17 cm
szczelina wentylacyjna	4 cm
płyta włókno–cementowa	0.8 cm
SZ8	51.8 cm
ściana istniejącego budynku	32 cm
bloczki silikatowe	12 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SZ9	57.8 cm
tynk zewnętrzny akrylowy	1.0 cm
styrodur	10 cm
bloczki silikatowe	25 cm
izolacja termiczna z wełnem	17 cm
szczelina wentylacyjna	4 cm
płyta włókno–cementowa	0.8 cm
SW1	28 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
bloczki silikatowe	25 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SW2	31.7 cm
sklejka iglasta	1.2 cm
podkonstrukcja zabudowy ze sklejki	4 cm
bloczki silikatowe	25 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SW3	15.0 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
bloczki silikatowe	12 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SW4	13.5 cm
bloczki silikatowe	12 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SW5	15.0 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
bloczki silikatowe	12 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
SW6	48.0 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
bloczki silikatowe	25 cm
zabudowa toalety	20 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
SW7	0 cm
zabudowa HPL	1.2 cm
podkonstrukcja zabudowy	4 cm
istniejąca ściana	63 cm
szczelina dylatacyjna	??? cm
bloczki silikatowe	25 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SW8	82.2 cm
sklejka iglasta	1.2 cm
podkonstrukcja zabudowy ze sklejki	4 cm
bloczki silikatowe	25 cm
szafki szkolne obudowane sklejką iglastą	52 cm
SW9	26.0 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
bloczki silikatowe	25 cm
szafki szkolne obudowane sklejką iglastą	52 cm
SW10	139.0 cm
zabudowa meblowa obudowana sklejką iglastą	62 cm
bloczki silikatowe	25 cm
szafki szkolne obudowane sklejką iglastą	52 cm
SW11	0 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
zabudowa toalety	20 cm
istniejąca ściana	63 cm
szczelina dylatacyjna	??? cm
bloczki silikatowe	25 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SW12	28 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
bloczki silikatowe	25 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SW13	15 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
bloczki silikatowe	12 cm
tynk wewnetrzny cementowo–wapienny	1.5 cm
SW14	136 cm
zabudowa meblowa obudowana sklejką iglastą	62 cm
bloczki silikatowe	25 cm
płyty g–k	49 cm
SW15	75.5 cm
płytki ceramiczne	1.5 cm
bloczki silikatowe	25 cm
płyty g–k	49 cm
SW16	15 cm
ściana żelbetowa z betonu architektonicznego	15 cm



UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAMIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

zestawienie pomieszczeń		
KOMUNIKACJA		
PO. 1.1	wiatrołap	27,19 m²
PO. 1.2	korytarz	60,55 m²
PO. 1.3	klatka schodowa parter	24,33 m²
PO. 2.1	korytarz	64,47 m²
PO. 2.2	klatka schodowa piętro	24,66 m²
SALE EDUKACYJNE		
PO. 1.6	pracownia matematyczna	59,15 m²
PO. 2.3	sala poznawania świata	58,85 m²
PO. 2.5	pracownia przyrodnicza	72,29 m²
PO. 2B.1	pracownia informatyczna	28,37 m²
POMIESZCZENIA DODATKOWE		
PO. 1.4	sala wielofunkcyjna	67,94 m²
PO. 1.5	schowek pod schodami	10,01 m²
PO. 1.7	zaplecze parcowni matematycznej	6,35 m²
PO. 1.8	sala do pracy z dzieckiem	16,50 m²
PO. 2.4	zaplecze pracowni przyrodniczej	6,06 m²
PO. 2.6	zaplecze Sali poznawania świata	7,28 m²
PO. 2B.3	pomieszczenie socjalne	7,76 m²
POMIESZCZENIA SANITARIATÓW		
PO. 1A.2	toaleta dla niepełnosprawnych	7,41 m²
PO. 1A.3	toaleta	6,67 m²
PO. 2.7	toaleta dla chłopców	9,87 m²
PO. 2.8	toaleta dla dziewczynek	9,87 m²
PO. 2.9	toaleta dla niepełnosprawnych	6,03 m²
PO. 2B.2	toaleta przedszkolna	5,26 m²
POMIESZCZENIA PRZEBUDOWYWANE W ISTNIEJĄCEJ SZKOLE		
PO.	korytarz parter	102,54 m²
PO.	korytarz piętro	34,70 m²
	suma:	**724,11 m²**

LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE	
	ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
	KIERUNEK EWAKUACJI
	ELEMENTY DO LIKWIDACJI
	BUDYNKI ISTNIEJĄCE

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU

NR PROJEKTU **310**

ADRES
59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
UL. SANATORYJNA 2

NR DZIAŁEK
dz. nr 24

INWESTOR
GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
59-850 Świeradów Zdrój
ul. 11-go listopada 35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	arch. TOMASZ BONIECKI	2/00/DUW
	arch. MARCIN MUSIAŁ	
	arch. HUBERT STELMASIEWICZ	
SPRAWDZAJĄCY	arch. JOANNA STYRYLSKA	186/00/DUW

RYSUNEK
RZUT PARTERU

DATA 02.2016 | BRANŻA A | STADIUM PB
SKALA 1:100
NR RYSUNKU 310 | PB | A | 02 | 00 | A
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA