

OZNACZENIE	S1	S2	S3	S4	S5
SCHEMAT 1:75					
	WYM. SZ 1980	2320	2760	2760	9400
	ZEMN. HZ 3550	3550	3550	3550	3150
	RAZEM SZTUK 1 EI60	1 EI60	1 EI60	3 EI60	1 EI60
	OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
UWAGI:					
OZNACZENIE	S6				S7

SCHEMAT 1:75		
	WYM. SZ 15470	9400
	ZEMN. HZ 3250	2900
	RAZEM SZTUK 1 EI60	2 EI60
	OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
UWAGI:		
OZNACZENIE	S8	

SCHEMAT 1:75	
	WYM. SZ 15470
	ZEMN. HZ 2900
	RAZEM SZTUK 2 EI60
	OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE
UWAGI:	FASADĘ WYPOSAŻYĆ W ŻALUZJE ELEWACYJNE SYSTEMOWE

W PANELACH SZKŁANYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ SZYBY BEZPIECZNE OBLISTROWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ JAKO ALUMINIOWE SYSTEMOWE NP. WG SYSTEMU FRAMIT ALIPLAST LUB INNEGO O PODOBNYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM.

ELEMENTY FASADY ZEWNĘTRZNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ELEWACJI.

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4  
65-072 ZIELONA GÓRA  
tel: ++48 68 320 15 75

Investor:

GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ

Investycja:

Budowa nowej siedziby Przedzkoła Miejskiego w Świeradowie Zdrój

Adres:

Dziółka nr 80/1 am. 10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój

Trasf ysmuln:

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD SZKŁANYCH

Projektant:

mgr inż. arch. Klemens Borzdynski

Sprawydzajęcy:

mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdynski

Asystant:

Autar projaku / Kierownik biura projaduwypr:

mgr inż. Bogdan Mrozowski

Nr gis:

A/10

Staeac:

1:50

Imię i Nazwisko:

Nr uprawnienia:

U04/23/2007/GW

Podpis:

W spec. architek.

1/2007/GW

W spec. konstrukcyjnej:

7/90/ZG

W spec. konstrukcyjnej:

w/s = 297.0 / 420.0 (0.12m2)