



Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m²]
100	Szatnia	gres	77,67
101	Szatnia	gres	37,36
102	Stółówka	gres	170,89
103	Zmywalnia	gres	8,11
104	Kuchnia z wydawalnią	gres	41,10
105	Magazyn prod. suchych	gres	8,59
106	Mag. Jaj i wyparzalnia	gres	6,15
107	Magazyn zastaw	gres	2,78
108	Pom. na odpady	gres	2,78
109	Komunikacja	gres	33,75
110	Pom. z lodówkami	gres	12,25
111	Magazyn warzyw	gres	10,00
112	Pom. socjalne	gres	10,30
113	WC	gres	4,80
114	Klatka schodowa	gres	22,51
115	Przedsiónek	gres	6,12
116	Wózkownia	gres	12,30
117	WC damskie	gres	14,51
118	Komunikacja	wykładzina	53,16
119	WC męskie	gres	15,92
120	WC męskie	gres	5,93
121	WC damskie	gres	5,93
122	Pom. Konserwatora	gres	20,93
123	WC nps	gres	5,51
124	Pom. na odzież brudną	gres	3,20
125	Pom. na odzież czystą	gres	2,16
126	Pom. Porządkowe	gres	2,16
127	Komunikacja	gres	8,19
128	Szatnia + węzeł sanit.	gres	29,81
129	Magazyn	gres	57,65
130	Magazyn	gres	66,33
131	Komunikacja	gres	13,12
132	Pom. Techniczne	gres	28,45
133	Klatka schodowa	gres	27,37
suma:			750,12

Legenda:

N1- N7 Centrale nawiewno wywiewne z filtrem powietrza, nagrzewnicą, przepustnicą i króćcem elastycznym L=3200 m³/h

— Zasilanie nagrzewnic
--- Powrót nagrzewnic

Uwaga: Zestawienie elementów instalacji N1-N7, W1-W7 załączono do opisu technicznego.

ABK-PROJEKT			
UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75			
Investor:	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój		
Investycja:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie Zdrój INST. WENTYLACJI MECH. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DO NAGRZEWNIC		
Adres:	Działka nr 80. om. 10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój		
Treść rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA	Skala: 1:100	Nr rys: WN/1 Data: 08.2015
Projektant:	mgr inż. Stefan Czarkowski	Nr uprawnień: 172/73/Zg	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Maria Walejko	inst. i urz. sanitarne 89/90/ZG	
Asystent:	inż. Witold Czarkowski	inst. sanitarne	
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG spec. konstrukcyjnej	