Pp.585,00mnpm	studnia kanalizacyjna istniejąca	studnia kanalizacyjna projektowana, bet. ø1000		studnia kanalizacyjna projektowana, bet. ø1000
Rzędne terenu	598,13	594,10		588,90 / 588,90
Rzędne rurociągu	597,25	592,60		587,40 / 586,80
Głębokość [m]	0,88	1,50		1,50 / 2,10
Projektowane spadki [%]	PVCø315 19,0%		PVCø315 13,0%	
Odległość [m]	0,00	24,5	40,0	64,50

Biuro Projektów i Usług Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Leśna, ul. Kościuszki 5/2A

TEMAT/OBIEKT/ADRES:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŹRÓDLANEJ W ŚWIERADOWIE- ZDROJU
DZ. NR 15, A.M. 2, OBRĘB 4.

TYTUŁ RYS.	SIEĆ KANALIZACYJI DESZCZOWEJ- PROFIL		NR RYS: 2
INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JERZY DEC Uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne nr:1496/86;2285/91;64/DOŚ/03, DOŚ/WM/0165/01.	Podpis:	SKALA: 1:100/200
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JANUSZ GŁUSZEK Uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne nr:2013/89,2530/94, DOŚ/IS/0178/01.	Podpis:	
ASYSTENT PROJEKTANTA	MGR INŻ. JOANNA DOBERSTEIN	Podpis:	Data opracowania: Grudzień 2013r.