

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju
ADRES INWESTYCJI : Świeradów-Zdrój, ul. Ratowników Górskich
INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 35; 59-850 Świeradów-Zdrój
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Dec
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2014r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 %Σ(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2014r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa odcinka muru oporowego przy ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju.
Długość odbudowywanego odcinka wykolic 25,00 mb,
Wysokość muru waha się w granicach 1,60 do 2,00m. Mur wykonany zostanie z kamienia naturalnego.
Całe zadania składa się z dwóch odcinków:
Odcinek pierwszy o długości 15,5 m szer. 0,50m jako wzmocnienie istniejącego muru układanego z kamienia na sucho.
Odcinek drugi o długości 9,50 szer. 0,50m - 0,60m wzmacniający skarpę.
Posadowienie muru na fundamencie żelbetowym.
Wnękę powstałą za drugi odcinkiem muru należy uzupełnić gruntem z wykopu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich					
1 MUR OPOROWY					
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w	m ³		
d.1	0318-03	gr.kat.V-VI pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydoby- ciem urobku wyciągiem mechanicznym			
		25.00*0.90*0.70	m ³	15.75	
				RAZEM	15.75
2	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 1,3 m	m ³		
d.1	0202-03				
		25.00*0.90*0.50	m ³	11.25	
				RAZEM	11.25
3	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-04	żebrowane			
		0.0617+0.0444	t	0.11	
				RAZEM	0.11
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy	m ³		
d.1	0502-03	wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV			
		15.75	m ³	15.75	
				RAZEM	15.75
6	KNR 2-11	Wykonanie murów okładzinowych cyklopowych o grub. 30-50 cm żłobów, za-	m ³		
d.1	0416-02	pór, stopni			
		28.20	m ³	28.20	
				RAZEM	28.20