

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 DACH</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0535-04</b>	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0508-03</b>	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0430-04</b>	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
4	<b>KNR 0-15II</b>	Pokrycie dachów , impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0517-02</b>	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
5	<b>KNR 0-15II</b>	Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0519-01</b>	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
6	<b>KNR 0-15II</b>	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb		
d.1	<b>0521-01</b>	20	mb	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	<b>KNR AT-09</b>	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0802-07</b>	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	<b>KNR AT-09</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0103-01</b>	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
9	<b>KNR 0-15II</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.1	<b>0526-02</b>	3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11</b>	6	m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	<b>0522-02</b>	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	<b>0529-01</b>	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1604-01</b>	180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
<b>2 TYNK SCIANA SZCZYTOWA</b>					
14	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
d.2	<b>0702-04</b>	40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
15	<b>KNR 0-23</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2611-01</b>	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
16	<b>KNR 0-23</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2611-02</b>	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
17	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0727-01</b>	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich,loggiach,balkonach ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0730-03</b>	40	m <sup>2</sup>	40.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
19 d.2	<b>KNR-W 2-02 1603-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>