

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 162277-2012 z dnia 2012-07-25 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Świeradów-Zdrój
Zestawienie danych technicznych: Sieć wodociągowa - z rur PE 100 SDR 17: - o średn. 110 mm L = ok. 495,50 m - o średn. 90 mm L = ok. 14,00 m - o średn. 63 mm L = ok. 23,50 m - o średn. 40 mm L = ok. 5,50 m Hydranty pożarowe nadziemne...
Termin składania ofert: 2012-08-10

Numer ogłoszenia: 165319 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162277 - 2012 data 25.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, fax. 075 7816585.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zestawienie danych technicznych: Sieć wodociągowa - z rur PE 100 SDR 17: - o średn. 110 mm L = ok. 495,50 m - o średn. 90 mm L = ok. 14,00 m - o średn. 63 mm L = ok. 23,50 m - o średn. 40 mm L = ok. 5,50 m Hydranty pożarowe nadziemne Dn 80 mm - 1 kpl - HP5 Zasuwa kołnierzowa Dn 100 mm - 2 kpl. Zasuwa kołnierzowa Dn 80 mm - 2 kpl. Zasuwa kołnierzowa Dn 50 mm - 8 kpl. Zasuwa do przyłączy 1 1/4 ze złączem ISO - 2 kpl. Zespół napowietrzająco-odpowietrzający - 2 kpl. Ponadto Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić koszty wymiany gruntu w ilości do 50% w trakcie wykonywania robót związanych z budową sieci. Z uwagi na uzyskanie przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój środków finansowych na odbudowę nawierzchni ulicy Źródlanej, Zamawiający wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej: 1) odstępuje się od wykonania przewiertu nr 4, na sieci wodociągowej należy zamontować trójnik T110/110 zgodnie z projektem, 2) odstępuje się od odtworzenia nawierzchni żwirowej w ulicy, wykopy w strefie nawierzchni na głębokości ok. 46,00cm należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić mechanicznie w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości, 3) odstępuje się od montażu 3 hydrantów, należy wykonać podejścia do hydrantów zgodnie z dokumentacją projektową, 4) w ramach zamówienia należy zamontować hydrant HP5, 5) ulica Źródłana na odcinku od W23 do W15 zostanie wyłączona z ruchu na okres realizacji robót, Wykonawca może wykorzystać teren na składowanie urobku, 6) ulica Źródłana na odcinku od W23 do W15 zostanie wyłączona z ruchu na okres realizacji robót, odstępuje się od zasypywania wykopów do poziomu terenu, należy pozostawić ok. 46,00cm nie zasypanego wykopu.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju, etap I odcinek od W11-WŁ 2
Zestawienie danych technicznych: Sieć wodociągowa - z rur PE 100 SDR 17: - o średn. 110 mm L = ok. 495,50 m - o średn. 90 mm L = ok. 14,00 m - o średn. 63 mm L = ok. 23,50 m - o średn. 40 mm L = ok. 5,50 m Hydranty pożarowe nadziemne Dn 80 mm - 1 kpl - HP5 Zasuwa kołnierzowa Dn 100 mm - 2 kpl. Zasuwa kołnierzowa Dn 80 mm - 2 kpl. Zasuwa kołnierzowa Dn 50 mm - 8 kpl. Zasuwa do przyłączy 1 1/4 ze złączem ISO - 2 kpl. Zespół napowietrzająco-odpowietrzający - 2 kpl. Ponadto Wykonawca w cenie ofertowej winien

uwzględnić koszty wymiany gruntu w ilości do 50% w trakcie wykonywania robót związanych z budową sieci. Z uwagi na uzyskanie przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój środków finansowych na odbudowę nawierzchni ulicy Źródlanej, Zamawiający wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej: 1) odstępuje się od wykonania przewiertu nr 4, na sieci wodociągowej należy zamontować trójnik T110/110 zgodnie z projektem, 2) odstępuje się od odtworzenia nawierzchni żwirowej w ulicy, wykopy w strefie nawierzchni na głębokości ok. 46,00cm należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić mechanicznie w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości, 3) odstępuje się od montażu 3 hydrantów, należy wykonać podejścia do hydrantów zgodnie z dokumentacją projektową, 4) w ramach zamówienia należy zamontować hydrant HP5, 5) ulica Źródlana na odcinku od W23 do W15 zostanie wyłączona z ruchu na okres realizacji robót, Wykonawca może wykorzystać teren na składowanie urobku, 7) ulica Źródlana na odcinku od W23 do W15 zostanie wyłączona z ruchu na okres realizacji robót, odstępuje się od zasypywania wykopów do poziomu terenu, należy pozostawić ok. 46,00cm nie zasypanego wykopu. W postępowaniu wprowadza się etapy: I etap - budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju - odcinek od WŁ.2 do pomiędzy W17 a W16 - na długości 285,00m - termin realizacji do 15.09.2012r. - płatność częściowa w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru częściowego. II etap - budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju - odcinek od WŁ16 do W11 - pozostały odcinek - termin realizacji zgodnie z umową - płatność końcowa w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2012 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d..