

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie ul. Zdrojowej - 1 etap - szafka SO-1, latarnie od Nr 1 do Nr 7 (obw. nr 1)			
1	KNNR 5 d.1 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - montaż szafki oświetleniowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce - analogia podłączenia kabla na słupie linii napowietrznej nn	szt. żył		
		5	szt. żył	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR-W 5-10 d.1 0408-05	Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żył Al o przekroju do 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - analogia montażu głowicy napowietrznej na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		68	m ³	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		242	m	242.000	
				RAZEM	242.000
8	KNNR 5 d.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		68	m ³	68.000	
				RAZEM	68.000
9	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		287	m	287.000	
				RAZEM	287.000
10	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziornów w rowach kablowych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8*2	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 5-żyłowy	odc.		
		8	odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 d.1 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. prz ew. kpl. prz ew.		
		7		7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000