

Marek Gierczak
Usługi Budowlane
43-195 Mikolów, ul.Łączna 3

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
	Element : 1	PLAC ZABAW					
	Asortyment : 1/ 1	ogrodzenie					
10	KNR 223 0403-06-00 kalkulacja własna SATERNUS	Ogrodzenie systemowe SATERNUS, h=100 cm. 80-3-2=	m	75.0000			
20	KALK 0001-01-01	Dostawa elementów ogrodzenia systemowego SATERNUS wys. 100 cm	kpl	1.0000			
30	KNR 223 0404-03-00 brama systemowa	Ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw, bramy stalowe z kształtowników 300x100 m wypełnienie panelowe Bekafor, brama 2 - skrzydlowa	szt	1.0000			
40	KNR 223 0404-04-00 furtka systemowa	Ogrodzenie wewnętrzne - furtki stalowe z kształtowników 1,00x1,00 m wypełnione panelem Bekafor Classic.	szt	2.0000			
	Asortyment : 1/ 2	roboty ziemne i nawierzchnie					
10	KNR 231 0101-01-00 naw. piaskowa	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	186.0000			
20	KNR 231 0101-02-00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	186.0000			
30	KNR 201 0211-07-00	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach. Grunt kat.I-III(B.I.nr8/96) 186*0.25=	m3	46.5000			
40	KNR 201 0214-04-00 za dalsze 9 km odwozu	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat. III-IV(B.I.nr 8/96)	m3	186.0000 * 18.0000 = 3348.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
50	KNR 231 0104-01-00 pod nawierzchnię piaskową	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. m2 Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		186.0000			
60	KNR 231 0104-02-00 za dalsze 10 cm grubości	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. m2 Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm		186.0000 * 10.0000 = 1860.0000			
70	KNR 231 0407-05-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		77.0000			
Asortyment : 1/ 4 wyposażenie placu zabaw							
10	KALK 0101-01-00	Dostawa i montaż zestawu zabawowego BALBINKA.	kpl	1.0000			
20	KALK 0101-20-00	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - KAROLINKA ze zjeżdżalnią podwójną.	kpl	1.0000			
30	KALK 0101-21-00	Dostawa i montaż karuzeli Trójramienna.	kpl	1.0000			
40	KALK 0101-24-00	Dostawa i montaż zestawu zabawowego Wielokąt sprawnościowy.	kpl	1.0000			
50	KALK 0101-20-00	Dostawa i montaż zestawu zabawowego Lokomotywa z podestem.	kpl	1.0000			
60	KALK 0101-03-00	Dostawa i montaż - Kiwak Auto	kpl	1.0000			
70	KALK 0101-07-00	Dostawa i montaż Huśtawka Ważka	kpl	1.0000			
80	KALK 0101-08-00	Dostawa i montaż Huśtawka Tuba	kpl	2.0000			
90	KALK 0101-12-00	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej - podwójnej.	kpl	1.0000			
100	KALK 0101-13-00	Dostawa i montaż Huśtawki wahadłowej Maluch.	kpl	1.0000			
110	KALK 0101-13-00	Dostawa i montaż Wagonika półotwartego.	kpl	1.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
120	KALK 0101-15-00	Dostawa i montaż ławki parkowej Lambda 5	kpl	4.0000			
130	KALK 0101-16-00	Dostawa i montaż kosza na śmieci - stalowy	kpl	3.0000			
140	KALK 0101-17-00	Dostawa i montaż - stojak - Regulamin	kpl	1.0000			