
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Fontanna
ADRES INWESTYCJI : Świeradów-Zdrój ul. Zdrojowa
INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul. 11-Listopada 35
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Rzeczycki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Zenon Rzeczycki

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		34.8	m ³	34.800	
				RAZEM	34.800
2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		34.8	m ³	34.800	
				RAZEM	34.800
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 50	m		
		111	m	111.000	
				RAZEM	111.000
4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		111	m	111.000	
				RAZEM	111.000
5	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - analogia montażu szafki oświetleniowej SO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		12*5	szt.żył	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		6	odc.	6.000	
				RAZEM	6.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	204.6877		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Oprawa oświetleniowa OP S-70W z kolszem		3.0000		3.0000			
2.	wazelina techniczna	kg	4.0071		4.0071			
3.	rury przewodowe z PCW	m	115.4400		115.4400			
4.	rozdzielnice (zestawy)	kpl	1.0000		1.0000			
5.	lampa sodowa wysokoprężna WLS-70W EX-TRA	kpl	3.0000		3.0000			
6.	końcówki kablowe	szt	60.0000		60.0000			
7.	opaski kablowe typu Oki	szt	20.8800		20.8800			
8.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	12.0000		12.0000			
9.	kable NYY-J 5x4 mm ²	m	115.4400		115.4400			
10.	latarnie parkowe z fundamentem	kpl	3.0000		3.0000			
11.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy	m-g	1.2543		
2.	środek transportowy	m-g	3.9777		
3.	ciągnik kołowy	m-g	0.4773		
4.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	1.2300		
5.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.4773		
				RAZEM	

Słownie: