



Przebudowa ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja czwarta – Polskie Uzdrowiska

PROMESA Z POLSKIEGO ŁADU: wartość robót budowlanych: 7.926.514,61 zł, w tym: 4.500.000,00 zł – fundusz Polski Ład (56,77%), 3.426.514.61 zł – środki własne (43,23%).

Termin realizacji robót budowlanych: 4 września 2024 r.

ZAKRES PRAC

- Deptak: remont nawierzchni jezdni (wymiana nawierzchni na kostkę betonową), przebudowa ciągów pieszych z utwardzeniem nawierzchni, mała architektura (ławki, kosze, balustrady, tablice), aranżacja zieleni; budowa i przebudowa istniejącej sieci wod-kan oraz deszczowej, przebudowa oświetlenia drogowego.
- Utwardzony plac na skrzyżowaniu ulic Sanatoryjnej i Izerskiej -utwardzenie nawierzchni w formie okrągłego placu z nawierzchnią z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową oraz z kostki granitowej szarej ,wzór w łuskę; montaż elementów małej architektury typu ławki, kosze, tablice, aranżacja zieleni, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys. 4m.
- Przebudowa ulicy Spadzistej - remont odcinka ulicy Spadzistej polegająca na wymianie nawierzchni jezdni oraz chodnika na kostkę granitową.
- Założenie zieleni – początek deptaka: przebudowa z utwardzeniem ciągów pieszych i placu kostką betonową kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, obrzeże chodnikowe betonowe. Aranżacja rzeźb drewnianych oraz elementów małej architektury i zieleni, aranżacja terenu, mała architektura typu ławeczki, tablice informacyjne i kierunkowe, rzeźby drewniane (istniejące do renowacji), nowe nasadzenia zieleni w tym wieloletnia choinka świąteczna w centralnym punkcie placu, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m.
- Budowa sztucznego potoku z płynącą wodą wraz z niezbędną infrastrukturą (pow. 140,22m², wys. max.1,5m, dł. x szer. 10,14x45,90m), aranżacja terenu, utwardzone wodoprzepuszczalne ścieżki z

nawierzchnią typu kamienny dywan, mała architektura (ławeczki, kosze, hamaki całoroczne, tablice), nowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej, uporządkowanie terenu, założenie trawnika, oświetlenie terenu.

- Budowa placu fontannowego suchego tzw. dry plaza (pow. 106,83m², wys. max. 1,5m, dł. x szer. 20,44 x 11,20) wraz z wodoprzepuszczalnym tarasem terenowym z nawierzchnią żwirową (geokrata) i trawiastą (geokrata), utwardzone dojście z kostki betonowej, mała architektura (ławeczki, kosze, tablice), nowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej, uporządkowanie terenu, założenie trawnika, oświetlenie terenu.

- Remont mostu w ul. Izerskiej: przewiduje się remont mostku polegający na demontażu istniejących oraz założeniu nowych barier. Opis jak w części ogólnej obszarze A3-parku uzdrowskiego, oświetlenie mostku z latarni na obszarze A7- tj. z placu zabaw reflektorem punktowym, światłem białym ciepłym. Nie dopuszcza się migających, stroboskopowych oraz zmiennych kolorów oświetlenia, utwardzenie ścieżek.

- Remont mostu - przewiduje się remont mostku polegający na demontażu istniejących i oraz założeniu nowych barier i wymianie poszycia, oświetlenie mostku z latarni na obszarze B1 (tj. z latarni w ulicy Sanatoryjnej) reflektorem punktowym, światłem białym ciepłym. Nie dopuszcza się migających, stroboskopowych oraz zmiennych kolorów oświetlenia.