



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Przedmiar

"Odcinkowe utrzymanie rzeki Kwisa w m. Świeradów-Zdrój"

Obiekt	Rzeka Kwisa w km 120+205 - 124+050
Kod CPV	90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
Lokalizacja	Miejscowość Świeradów-Zdrój gm. Świerdów-Zdrój
Zamawiający	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim/przy udziale Gminy Świeradów-Zdrój
Poziom cen	

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

PGW WP Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Nadzór Wodny Żagań
MŁODSZY SPECJALISTA
Mazurek
Mateusz Mazurek

Sporządził Mateusz Mazurek
Sprawdził Aleksandra Czeladka

Żagań, 16 października 2025 r.

Przedmiar

Rzeka Kwisa w km 120+205 - 124+050

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace utrzymaniowe				
1	KNR 15-01 0114/03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp * wykoszenie z półki muru (2 000,00*0,50)*2	m2	2 000,00
		razem	m2	2 000,00
2	KNR 15-01 0115/01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m	m2	2 000,00
3	KNK 2-11 0926/03	Usuwanie namułu grubości 40cm z cieków o szerokości dna do 0,8m	m	900,00
4	KNK 2-11 0926/02	Usuwanie namułu grubości 40cm z cieków o szerokości dna do 0,6m	m	350,00
5	KNR 15-01 0114/07	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków (2 750,00*12,00)*50%	m2	16 500,00
		razem	m2	16 500,00
6	KNR 15-01 0115/04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2,0m	m2	16 500,00
7	KNR 2-01 0109/06	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich - bez karczowania ((2 000,00*3,00)*2)/10000	ha	1,20
		razem	ha	1,20
8	KNR 2-01 0110/03	Transport krzaków wraz z utylizacją	mp	100,00
9	KNR 2-11 0415/04	Wykonanie ścian oporowych grubości do 50cm z kamienia łupanego, układanego na zaprawie cementowej z podnoszeniem lub opuszczaniem materiałów do 1,5m Odcinek I o dł. 10mb 37,50*0,30 Odcinek II o dł. 15mb 25,00*0,30 Odcinek III o dł. 15mb 25,00*0,30	m3 m3 m3	11,25 7,50 7,50
		razem	m3	26,25
10	KNR 2-11 0412/05	Spoinowanie murów Odcinek I o dł. 10mb 37,50 Odcinek II o dł. 15mb 25,00 Odcinek III o dł. 15mb 25,00	m2 m2 m2	37,50 25,00 25,00
		razem	m2	87,50
11	KNP 1 1201/03	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci, gruzu itp. 3 845,00*10%	m2	384,50
		razem	m2	384,50
12	KNR-W 4-01 0109/05	Wywóz nieczystości wraz z utylizacją	m3	50,00