PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ W1 - HP5
SKALA 1:100/500



Odległości	Średnica, materiał	Zagłębienie dna rurociągu	Rzędna rurociągu	Rzędna terenu	Opis
0,00		1,60	579,45	581,05	Węzeł wodociągowy W1
1,50		1,60	579,50	581,10	Węzeł wodociągowy W2 / Hydrant nadziemny HP1 DN80
8,10	HDPE dz125				
9,60		1,60	579,80	581,40	Łuk 15° HDPE dz125
49,70	HDPE dz125				
59,30		1,60	580,36	581,96	Łuk 12° HDPE dz125
6,10	HDPE dz125				
65,40		1,60	579,67	581,27	Węzeł wodociągowy W3
	HDPE dz125				
70,00		1,60	579,37	580,97	Komora startowa przecisku sterowanego nr 1
19,30	HDPE dz125				
89,30		1,60	576,78	578,38	Komora końcowa przecisku sterowanego nr 1
35,90	HDPE dz125				
		1,60	577,65	579,25	
125,20		1,60	587,40	589,00	Łuk 19° HDPE dz125
16,90	HDPE dz125				
142,10		1,60	592,52	594,12	Węzeł wodociągowy W4
	HDPE dz125				
147,10		2,00	592,94	594,94	Łuk segmentowy 90° HDPE dz125
149,10		1,95	592,82	594,77	Łuk 6° HDPE dz125
20,40	HDPE dz125				
169,50		1,60	591,47	593,07	Węzeł wodociągowy W6 - Hydrant nadziemny HP3 DN80
	HDPE dz125				
172,50		1,60	591,05	592,65	Łuk 17° HDPE dz125
12,80	HDPE dz125				
185,30		1,60	588,35	589,95	Łuk 14° HDPE dz125
26,50	HDPE dz125				
211,80		1,60	584,97	586,57	Łuk 17° HDPE dz125
15,70	HDPE dz125				
227,50		1,60	582,77	584,37	Łuk 21° HDPE dz125
229,60		1,60	582,75	584,35	Łuk 17° HDPE dz125
11,80	HDPE dz125				
241,40		1,60	583,55	585,15	Łuk 7° HDPE dz125
243,00		1,60	583,60	585,20	Węzeł wodociągowy W7
8,20	HDPE dz125				
251,20		1,60	583,46	585,06	Łuk 18° HDPE dz125
14,70	HDPE dz125				
265,90		1,60	582,69	584,29	Łuk 33° HDPE dz125
9,80	HDPE dz125				
275,70		1,60	582,85	584,45	Łuk 48° HDPE dz125
	HDPE dz125				
278,80		1,60	583,10	584,70	Węzeł wodociągowy W8
280,40		1,60	583,05	584,65	Węzeł wodociągowy W9
8,40	HDPE dz125				
288,80		1,60	580,52	582,12	Łuk 17° HDPE dz125
37,10	HDPE dz125				
325,90		1,60	574,70	576,30	Węzeł wodociągowy W10 - Hydrant nadziemny HP4 DN80
327,10		1,60	574,65	576,25	Łuk 18° HDPE dz125
45,50	HDPE dz125				
372,60		1,60	571,45	573,05	Łuk 17° HDPE dz125
66,50	HDPE dz125				
439,10		1,60	562,25	563,85	Łuk 23° HDPE dz125
10,10	HDPE dz125				
449,20		1,60	561,30	562,90	Łuk 10° HDPE dz125
6,80	HDPE dz125				
456,00		1,60	560,60	562,20	Węzeł wodociągowy W11
	HDPE dz125				
460,10		1,60	560,09	561,69	Węzeł wodociągowy W12
461,60		1,60	559,90	561,50	Hydrant nadziemny HP5 DN80

A

Taśma PCV niebieska z wkładką metalową
Warstwa gruntu rodzimego gr. 20 cm
Warstwa piaskowa gr.10cm
Rura HDPE dz125
Podsypka piaskowa gr.10cm

B

Taśma PCV niebieska z wkładką metalową
Warstwa gruntu rodzimego gr. 20 cm
Warstwa piaskowa gr.10cm
Rura HDPE dz90
Podsypka piaskowa gr.10cm

OZNACZENIA :
- projektowana sieć wodociągowa HDPE dz90-dz125
- ukształtowanie terenu

Biuro Projektów i Usług Budownictwa **AJD PROJEKT** 59-820 LEŚNA UL.KOŚCIUSZKI 5/2A	Numeracja rysunku:	02
	Skala rysunku:	1:100/500
	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ W1 - HP5	
NAZWA ZADANIA:	BUDOWA WODOCIĄGU W UL. GÓRZYSTEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU	
ADRES: (LOKALIZACJA):	DZ.NR 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, AM-9, OBR.0002 ŚWIERADÓW- ZDRÓJ	
INWESTOR: (ZAMAWIAJĄCY):	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW- ZDRÓJ UL. 11 LISTOPADA 35, 59-850 ŚWIERADÓW- ZDRÓJ	

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT :	mgr inż. Jerzy Dec uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr 64/DOŚ/03 DOIIB DOŚ/WM/0165/01		17.12.2019 r.
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Anna Dec-Kisielewicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr 19/12 DOIIB DOŚ/IS/0220/13		
ASYSTENT PROJEKTANTA :	Piotr Kisielewicz		

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych