

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. ROBOTY BUDOWLANE

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10104-060-020	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Usunięcie pniaków po samosiejkach strona prawa krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.01	szt	30,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-060-050	Uzupełnienie poboczy, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm. Strona prawa krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 04.04.04	m2	400,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3111402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie poboczy strona lewa krotność= 1,00	m2	220,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-060-050	Uzupełnienie poboczy, dosypywanie z zawężeniem rowu. Strona lewa krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 04.04.04	m2	200,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-050-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. Strona lewa krotność= 1,00	m2	220,00

